

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej 002376T Kępa - Trochowiny , na długości 1200mb,
od km 0+000 do km 1+200 wraz z remontem mostu w m.Mirocice , dz. nr ew. 631, 302, 652 , śr. szer. 3,52m ,
deszcz nawalny 2013**

lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	cena jedn.	Wartość netto
roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8						
1	D-01.02.01	Karczowanie krzaków w pasie robót o średniej gęstości wraz z karczowaniem, ilości sztuk krzaków 2000/ha.	ha	0,02		
2	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew o średnicy 46-55cm koparką podsiębierną , z wywiezieniem na odl. do 6km	szt	22		
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km	szt	96		
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km	szt	11		
roboty ziemne- CPV 45100000-8						
5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na poboczach drogi.	m3	342		
podbudowa i nawierzchnia - CPV 45233000-9						
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV i V-VI	m2	4336		
7	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5MPa z dowozem gruntocementu samochodami, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	441		
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	441		
9	D-04.08.04	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m3	581		

10	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową grysową w ilości 50kg/m2	Mg	217		
11	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - kategoria ruchu KR1.	m2	4222		
odwodnienie - CPV 45230000-8						
12	D-06.02.01	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych 500mm ułożonych na ławie z kruszywa łamanego gr. 10cm.	mb	100		
13	D-06.02.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów rurowych , rury f50-cm	szt	22		
14	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych 80cm , izolacja styków rur papą i rur lepikiem.	mb	10		
15	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu klasy C25/30 dla przepustów rurowych 80cm wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji ścian lepikiem.	m3	2,8		
					Razem (netto)	
					Vat %	
					Ogółem (brutto)	

Słownie (netto)

.....