

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont drogi gminnej 002376T Kępa - Trochowiny , na długości 1200mb,
od km 0+000 do km 1+200 wraz z remontem mostu w m.Mirocice , dz. nr ew. 631, 302, 652 , śr.
szer. 3,52m , deszcz nawalny 2013**

lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość
roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8				
1	D-01.02.01	Karczowanie krzaków w pasie robót o średniej gęstości wraz z karczowaniem, ilości sztuk krzaków 2000/ha.	ha	0,02
2	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew o średnicy 46-55cm koparką podsiębierną , z wywiezieniem na odl. do 6km	szt	22
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 15cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km	szt	96
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35cm , wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużycy , gałęzi i karpiny na odl. do 6km	szt	11
roboty ziemne- CPV 45100000-8				
5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na poboczach drogi. jezdnia 13,8 odmulenie rowu przydrożnego - 0,2m3/mb 66,8 odmulenie rowu przydrożnego - 0,66m3/mb 194,0 zawyżone pobocza 10,4 poszerzenie - szt 6 29,7 przepusty drogowe - 3szt 27,0	m ³	342
podbudowa i nawierzchnia - CPV 45233000-9				
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV i V-VI jezdnia - kat V-VI 3895,1 poszerzenie - szt 6 x (25+33)mb x 0,5 x 2,0m - kat II-IV 428,6 przepusty drogowe - 3szt - kat II-IV 12,4	m ²	4336
7	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5MPa z dowozem gruntocementu samochodami, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	441
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	441
9	D-04.08.04	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. 1200mb x 3,4m - jezdnia , wyluczenia - gr. warstwy 10cm 446,2 1200 x 2 x 0,5m - pobocza - gr. warstwy 10cm 120,0 zjazdy gospodarcze - gr. warstwy 10cm 14,4	m ³	581
10	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszkanką mineralno asfaltową grysową w ilości 50kg/m ² jezdnia , wyluczenia , skrzyżowania poszerzenie - szt 6 x (25+33)mb x 0,5 x 2,0m	Mg	217
11	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - kategoria ruchu KR1. jezdnia , wyluczenia , skrzyżowania poszerzenie - szt 6 x (25+33)mb x 0,5 x 2,0m	m ²	4222

odwodnienie - CPV 45230000-8				
12	D-06.02.01	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych 500mm ułożonych na ławie z kruszywa łamanego gr. 10cm. zjazdy do posesji , przepusty pod drogą , poszerzenie	mb	100
13	D-06.02.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów rurowych , rury $\phi 50$ ·cm zjazdy do posesji , przepusty pod drogą , poszerzenie	szt	22
14	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych 80cm , izolacja styków rur papą i rur lepikiem.	mb	10
15	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu klasy C25/30 dla przepustów rurowych 80cm wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji ścian lepikiem.	m ³	2,8