
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Zdrowia w Nowej Słupi

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.3*0.3*8	m ³ m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
2	KNR 4-01 0710-03	Tynk cementowo wapienny 46	m ² m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 17 cm 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	kalk. własna	Poprawka instalacji elektrycznej - włącznik + lampa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - 5cm 44	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
6	KNR AT-43 0203-01	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe 44	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża- powierzchnie pionowe 24.2	m ² m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
8	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach w celu wzmocnienia i wyrównania podłoża 24.2	m ² m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
9	KNR-W 4-02 40203-01	Demontaż kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne- montaż 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek 29	m ² m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
13	KNR 2-02 1118-08	Posadzki z płytek gresowych 29	m ² m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
14	KNR 2-02 1120-04	Przygotowanie podłoża pod cokoliki 29	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
15	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z płytek gresowych 29	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 123	m ² m ²	123.000	
				RAZEM	123.000
17	KNR 2-02 1510-01	Malowanie drabin farbą olejną 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Przerobienie instalacji elektrycznej - punkt świetlny + przełącznik 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000