

ZAKRES I OBMIAR ROBÓT

Modernizacja budynku Domu Strażaka w Starej Słupi

OPIS	ILOŚĆ \ JM
SALA BALOWA	
1) Demontaż posadzki drewnianej + listew podłogowych.	76,89 m ²
2) Wykonanie wylewki Styropian 5 cm + izolacja p. wilgociowa + wylewka gr. 7 cm	76,89 m ²
3) Płytki typu gres 30*30 posadzka + 2 szt podesty + schody (4mb) + grunt	78 m ²
4) Cokolik wys. 7 cm z płytek gresowych .	36 mb
5) Przygotowanie podłoża pod malowanie- skrobanie ścian + uzupełnienie ubytków + gruntowanie	186,22 m ²
6) Szpachlowanie 1 krotne –wyrównanie powierzchni ścian pod malowanie	186,22 m ²
7) Malowanie ścian farbą emulsyjną	186,22 m ²
8) Wykonanie + montaż 1 szt. barierki 2,2 mb – dopasować do istniejącej (metalowa , średnica rury fi 50)	2,2 mb
9) Malowanie farbą olejną 2szt. barierek .	2 m ²
SALA MAŁA	
1) Demontaż posadzki drewnianej + listew podłogowych.	37,5 m ²
2) Wykonanie wylewki 37,5 m ² Styropian 5 cm + izolacja p. wilgociowa + wylewka 7cm	37,5m ²
3) Płytki typu gres - posadzka 30*30 cm	37,5m ²
4) Cokolik z płytek gresowych wys. 7 cm	24 mb

5) Przygotowanie podłoża ścian pod malowanie- Skrobanie ścian + uzupełnienie ubytków + gruntowanie.	93,22 m ²
8) Szpachlowanie 1 krotne –wyrównanie powierzchni ścian pod malowanie.	93,22 m ²
9) Malowanie ścian farbą emulsyjną	93,22 m ²
POM GOSPODARCZE (łazienka)	
1) Wycięcie krat stalowych .	11,84 m ²
2) Zbicie tynków cementowo – wapiennych – bez sufitu	33 m ²
3) Demontaż posadzki drewnianej + listew podłogowych .	10,88 m ²
4) Wylewka Styropian 5 cm + izolacja p. wilgociowa + wylewka gr. 7 cm	10,88 m ²
5) Wyprowadzenie na zewnątrz budynku kanalizacji + wykonanie 4 punktów hydraulicznych (2szt. ustęp +2 szt. umywalka)	4szt.
6) Wyprowadzenie instalacji wodnej z budynku	1szt
7) Wykonanie tynków cementowo -wapiennych kat .2 -	33 m ²
POM. GOSPODARCZE (KUCHNIA)	
1) Demontaż posadzki drewnianej + listew Podłogowych.	12,96 m ²
2) Wylewka Styropian 5 cm + izolacja p. wilgociowa + wylewka gr.7 cm	12,96 m ²
3) Płytki typu gres - posadzka 30*30 cm	12,96 m ²
4) Cokolik z płytek gresowych wys. 7 cm	13,46 m ²
5) Przygotowanie podłoża ścian pod malowanie- skrobanie ścian + uzupełnienie ubytków + gruntowanie	48,31m ²
6) Szpachlowanie 1 krotne –wyrównanie	

powierzchni ścian pod malowanie .	48,31 m ²		
7) Malowanie ścian farbą emulsyjną	48,31 m ²		
KORYTARZ			
1) Wyrównanie podłoża pod płytki ok.2 cm (masa samopoziomująca)	15,87 m ²		
2) Płytki typu gres – posadzka 30*30 cm	15,87 m ²		
3) Cokolik z płytek gresowych wys. 7 cm	11mb		
4) Zamurowanie otworu + tynkowanie	0,36 m ²		
5) Płytki typu gres 30*30 -schody 14 stopni + podest	7 m ²		
6) Cokolik wys. 7 cm z płytek gresowych - schody	8 mb		
7) Przygotowanie podłoża pod malowanie- skrobanie ścian + uzupełnienie ubytków + gruntowanie	35 m ²		
8) Szpachlowanie 1 krotne –wyrównanie powierzchni ścian pod malowanie	35 m ²		
9) Malowanie ścian farbą emulsyjną	35 m ²		
10) Demontaż drzwi wewnętrznych drewnianych	5szt		
11) Zamurowanie otworów drzwiowych o pow.2m ² gr. ściany 24cm	2m ²		
11) Tynkowanie pow. 4 m ²	4 m ²		
12) Montaż drzwi metalowych szt.5 90\200	5szt.		
13) Obróbka gładów do 15 cm	50mb		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
	LAMPA (typu światłówka)	GNIAZDO	Przełącznik
1) Sala Balowa	6	4	1
2) Mała Sala	4	2	1
3) Pom. gospodarcze (łazienka)	1	2	1
4) Pom.. gospodarcze (Kuchnia)	1	2	1
5) Korytarz	1	1	1

6) Garaż - szatnia 1	-	1	-
7) Oświetlenie zewnętrzne	1	-	1
8) Garaż - warsztat wymiana skrzynki elektrycznej +10 bezpieczników automatycznych ((10szt. B10)	1szt.		
9) Podłączenie 2 lamp z demontażu .	2szt.		
10) Demontaż starej instalacji elektrycznej	1szt		
11) Wyprowadzenie kabla elektrycznego pod Podgrzewacz elektryczny	10mb		
12) Przewód elektryczny 3 * 1,5	150mb		
13) Przewód elektryczny 3 * 2.5	120mb		
14) Spinki do mocowania kabli.	450szt		
15) Gips do mocowania puszek , gniazdek, skrzyni itp.	1 szt.		
16) Rozdzielnia elektryczna 8 bezpieczników automatycznych (8szt B10) + włącznik różnicowo prądowy 1 fazowy)	1 szt.		
17) Puszki	20szt		
18) Wkucie instalacji w istniejący tynk cementowo- wapienny + zatynkowanie bruzd	180mb		