


PRZEKRÓJ C-C  
(PROJEKT WYKONAWCZY)  
skala 1:50



ST1	BLACHA DACHÓWKOWA
	ŁATY + KONTRŁATY
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
	KROKIEW

ST2	ISTNIEJĄCA FOLIA PE
	WEŁNA MINERALNA 22CM
	ISTNIEJĄCA FOLIA PE
	BELKI DREWNIANE 16x20cm
	ISTN. OCIEPLENIE – STYROPIAN gr.10cm
	STROP ŻELBETOWY gr. 24cm
	TYNK CEM.–WAP.

PG1	POSADZKA WG.RZUTU
	GRES gr. 20mm/TARKET –2mm
	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA
	DLA GRESU gr.50mm DLA TARKETU gr.70mm
	FOLIA PVC gr.0,2mm
	STYROPIAN EPS PODŁOGA gr.100mm
	LAMBDA=0,031W/mK GĘSTOŚĆ 15kg/m3
	2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
	PŁYTA BETONOWA B20–150mm ZBROJONA
	WŁÓKNAMI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	TŁUCZEN O FRAKCJI 8–31,5–200mm
	ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE
	PIASEK ZAGĘSZCZONY IS=0,99 GR.–200mm
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

PG2	POSADZKA WG.RZUTU
	GRES gr. 20mm/TARKET –2mm
	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA OD 3 DO 5mm
	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA gr. 50–70mm
	GRUBOSC DOSTOSOWAC DO WARSTW ROZBIÓRKOWYCH
	ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY gr. 24cm
	ISTNIEJĄCY TYNK CEM.–WAP.

	<b>"M&amp;G" USŁUGI PROJEKTOWE</b>		
	mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : lgardian@wp.pl		
<b>Temat:</b>	PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH		
<b>Branża:</b>	Architektura / Konstrukcja	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rysunku: <b>A-07</b>
<b>Nazwa rys.</b>	PRZEKRÓJ A-A		
<b>Inwestor:</b>	Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupie Ul. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia		Skala rysunku: <b>1:100</b>
<b>Adres obiektu:</b>	dz. nr ewid. 581/2, obręb: 260413_2.0021 Rudki Chelmowa 1, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		Data opracowania: Grudzień 2019
<b>Projektant: (Architektura)</b>	mgr inż. arch. Paweł Czamecki	Nr uprawnień: 171/SW00KK/2013	Podpis:
<b>Projektant: (Konstrukcja)</b>	mgr inż. Piotr Radek	Nr uprawnień: SWK/0007/P00K/11	Podpis:
<b>Opracował:</b>	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: