

Zamawiający Gmina Nowa Słupia

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia

Znak postępowania: RIFS.ZP. 271.3.2015

Załącznik Nr 1 do SIWZ PRZEDMIARY ROBÓT (DOTYCZĄCE CZTERECH CZĘŚCI)

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeleniów (od żelaznego krzyża) na dł. - 350 mb, szer. - 3.00 mb

L.p.	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	KNR - 2-01 119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym	km	0,35
2	KNR - 2-01 109/5	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,01
3	KNR - 2-31 103/2	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 400,00
4	KNR - 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 gr. kat. I-IV z transportem urobku samochodami na odległość 5 km - korytowanie + rowy	m3	235
5	KNR 2-31 0107/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm.	m3	140
6	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 7 cm pobocza	m2	350
7	KNR - 2-31 0204/03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość 10 cm po zagęszczeniu - zjazdu	m2	100
8	KNR - 2-31 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50 kg/m2	ton.	52,5
9	KNR 2-31 0310/05 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna grubość 4 cm.	m2	1 050,00
10	KNR - 2-31 0605-01 0605/06	Przepusty rurowe pod zjazdami na ławie fundamentowej żwirowej - rury betonowe Ø 40cm	mb	15

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Słupia (od drogi wojewódzkiej w stronę rzeki) na dł. - 325 mb, szer. - 3.00 mb

L.p.	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	KNR - 2-01 119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym	km	0,325
2	KNR - 2-31 103/2	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 300,00
3	KNR - 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,40m3 gr. kat. I-IV z transportem urobku samochodami na odległość 5 km - korytowanie	m3	160
4	KNR 2-31 0107/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm.	m3	160
5	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 7 cm pobocza	m2	325
6	KNR - 2-31 0204/03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość 10 cm po zagęszczeniu - zjazdy	m2	325
7	KNR - 2-31 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50 kg/m2	ton.	52
8	KNR 2-31 0310/05 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna grubość 4 cm.	m2	1 040,00
9	Kalkulacja własna	Znaki drogowe foliowane za słupkami o średnicy 5 cm	szt.	1

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baszowice (Hektary) na dł. - 1 100mb, szer. - 3,00 mb

L.p.	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	KNR 2-01 1193	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym	km	1,1
2	KNR - 2-01 109/5	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,10
3	KNR - 2-01 103/5	Ręczne ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 46-55 cm z karczowaniem pni	szt.	13
4	KNR- 2-31 103/2	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	2 400,00
5	KNR - 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,40m3 gr. Kat. I-IV z transportem urobku samochodami na odległość 5 km - zebranie skarpy - korytowanie + rowy	m3	350
6	KNR 2-31 0107/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm.	m3	235
7	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po uwałowaniu 10 cm pobocza	m2	1100
8	KNR - 2-31 0204/03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość 10 cm po zagęszczeniu - zjazdy	m2	800,00
9	KNR - 2-31 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 75 kg/m2	ton.	247,5
10	KNR 2-31 0310/05 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna grubość 4 cm	m2	3 300,00
11	Kalkulacja własna	Znaki drogowe foliowane za słupkami o średnicy 5 cm	szt.	2
12	KNR - 2-01 0605/06 0605/01	Przepusty rurowe pod drogami na ławie fundamentowej żwirowej gr. 15 cm - rury Ø 50cm.	mb	16
13	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod drogami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	szt.	2
14	KNR - 2-31 0706-05	Znaki poziome linia ciągła szer. 12 cm	mb	1100

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej - Trochowiny przez wieś Kosztorys uproszczony
szacunkowy - droga szer. 3,0 m (+pobocze 2x0,5m)

Lp	poz. KNR	Opis-zakres prac	j.m	ilość
roboty przygotowawcze				
1	KNR - 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym na dł. 255 mb	km	0,255
roboty ziemne				
2	KNR - 2-31 0102-01	Wykonanie koryta jezdni i poboczy szer. 4,0 m na odc. 255mb w gruncie kat. III-IV (3,0 m x 0,3 m + 2 x 0,5 m x 0,1 m) x 255mb	m3	255,00
podbudowa i nawierzchnia				
3		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV i V-VI	m2	1020,00
4	KNR - 2-31 0104-03-00	Warstwa odsączająca na szerokości 3,0 m, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm dł. 255 m - jezdnia	m2	765,00
5		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia	m2	765,00
6		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze	m3	25,50
7	KNR - 2-31 0108-02	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym śr. 50 kg/m2	Mg	38,25
8		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR1	m2	765,00