


Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)					
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A—I	A—IIIN				
							Ø 6	# 8	# 10	# 12	# 20	
Bzd—1	2	88	20	5,90	6	12					70,80	
		89	20	6,68	4	8					53,43	
		90	8	1,52	78	156		237,74				
Pzd—2	1	83	12	6,90	174	174				1200,60		
		84	12	10,73	110	110				1180,30		
Szd—3	1	63	6	0,38	70	70	26,74					
		85	10	2,89	540	540			1560,60			
		86	10	1,50	270	270			406,08			
		87	10	35,00	42	42			1470,00			
Długość wg średnic (m)							27	238	3437	2381	124	
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,40	0,62	0,89	2,47	
Masa łączna wg średnic (kg)							5,94	93,91	2120,43	2114,24	306,85	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							5,94	4635,43				
Ogółem (kg)							4641,37					




**BETON**  
- zbiornik - C25/30 /B30/ /W8/  
- pozostałe elementy konstrukcyjne - C20/25 /B25/  
klasa ekspozycji elementów żelbetowych zbiornika

- z uwagi na agresję chemiczną XA1
- z uwagi na mróz FX3
- z uwagi na karbonatyzację XC4
- mrozoodporność F100
- izolacja zewnętrzna zbiornika wg. wytycznych z architektury
- powierzchnię wewnętrzną zbiornika malować preparatami uszczelniającymi powierzchniowo.

**STAŁ ZBROJENIOWA GŁÓWNA AIIIN B500SP**  
**POMOCNICZA AI**



poz. Bzd-1 40x55  
2 szt.



PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: KONSTRUKCJA	<b>STALBET</b> "STALBET-projekt" mgr inż. Emil Kubacki	
	33-300 Nowy Sącz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09 REGON 120345973 e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl	
	OBIEKT	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
	LOKALIZACJA	Jednostka ewid.: Nowa Słupia, działki nr 180/1, 178/1, 175/1 obręb 17 Stara Słupia
	INWESTOR	Gmina Nowa Słupia, Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia
	TEMAT RYS.	ZBROJENIE ZBIORNIKA P.POŻ.
	zespół projektowy	nr. upr. budow. specjalność podpis
	Projektował:	mgr inż. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 konstrukcja
	Opracował:	mgr inż. Emil Kubacki konstrukcja
	data:	styczeń 2018 skala: 1:100 nr rys: W-13

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIATOWYCH (DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.