



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1
Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia nr GOPS.26.KS.03.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.

Zakup, dostawa pieca wolno stojącego z płaszczem wodnym wraz z montażem i wykonaniem instalacji grzewczej na potrzeby realizacji projektu "Czas na aktywność – Klub Seniora.

Realizacja zamówienia odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej pod adresem: Stara Słupia 25A, 26-006 Nowa Słupia, w pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetu: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie: RPWS.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości pod nazwą „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

Lp.	Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do realizacji projektu	Wymiary długość/szerokość/wysokość w metrach
1.	Świetlica duża	9,05 x 8,50 x 3,30
2.	Świetlica mała	7,45 x 5,00 x 2,75
3.	Korytarz	5,10 x 3,35 x 2,75
4.	Kuchnia	3,90 x 3,45 x 2,75
5.	Łazienka	3,85 x 2,85 x 2,75

Zakres prac w przedmiocie zamówienia:

Lp.	Nazwa asortymentu / właściwości produktu/ wykonanie niezbędnych prac
1.	Zakup i dostawa pieca wolno stojącego z płaszczem wodnym o następującej specyfikacji: Piec powinien być fabrycznie nowy i być w stanie ogrzać minimum 170m ² powierzchni. Wyposażenie: - płaszcz wodny - regulacja nawiewu - fabryczny szyber - funkcjonalny popielnik - ozdobne panele boczne - system czysta szyba DANE TECHNICZNE: - żeliwny ruszt - funkcjonalny popielnik



	<ul style="list-style-type: none"> - fabryczny szyber - ujęcie spalin 130 mm - system czysta szyba - opał drewno - minimum 3 lata gwarancji - płaszcz wodny. <p>Wraz z niezbędnymi materiałami do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w systemie otwartym, w pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji projektu, wg schematu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bojler - Otwarte naczynie wzbiorcze - Pompa C.O - Rura przelewowa – spustowa do kanalizacji <p>Grzejniki, komplet termostatów, adekwatny do ilości zamontowanych grzejników. Rozdzielacz, zawory, odpowietzniki, wsporniki – komplet. Śruby, nakrętki, pakuła do uszczelnienia, opaski montażowe, wkręty niezbędne do wykonania instalacji, zawór czterodrożny. Dostosowanie/wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej do prawidłowego wykonania instalacji C.O.</p>
2.	Wykonanie następujących prac w pomieszczeniu 1. Świetlica duża”:
2.1.	Montaż pieca wraz z obsadzeniem w wyznaczonym miejscu.
2.2.	Podłączenie do komina dymnego wraz z wykonaniem wykończenia murarskiego.
2.3.	Wykonanie wyjścia na rury do podłączenia do instalacji C.O i podłączeniem do dostosowanej/wykonanej instalacji wodnej i elektrycznej.
3.	Pomieszczenie 2 : Świetlica małą wykonanie następujących prac:
3.1.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania: montaż bojlera, zaworów, pomp, zasilenia, naczynia wzbiorczego, sterownika pomp, rur.
3.2.	Instalacja grzejników wraz z termostatem i odpowietrznikiem
3.3.	Wyrowadzenie rur do kolejnego pomieszczenia
4.	Pomieszczenie 4: Kuchnia
4.1.	Wyrowadzenie rur do kolejnego pomieszczenia
4.2.	Instalacja grzejnika wraz z termostatem i odpowietrznikiem
5.	Pomieszczenie 5: Łazienka
5.1.	Wyrowadzenie rur do kolejnego pomieszczenia
5.2.	Instalacja grzejnika wraz z termostatem i odpowietrznikiem
6.	Pomieszczenie 3: Korytarz
6.1.	Wyrowadzenie rur do kolejnego pomieszczenia
6.2.	Instalacja grzejnika wraz z termostatem i odpowietrznikiem
7.	Odbiór kominiarski wraz z dostarczeniem pozytywnej opinii kominiarskiej.

KIEROWNIE
GMINNĄGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

.....
Podpis Kierownika jednostki