

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Razem
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 0112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,04	0,04
2	KNNR 6 0805-060-050	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce piaskowej	m2	60,00	60,00
3	KNNR 6 0806-080-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej	m	50,00	50,00
4	KNR 2-31I 0813-02-040	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	12,00	12,00
5	KNNR 1 0201-080-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladow. do 5t na odl. do 1km. Grunt kat. III-IV	m3	200,20	200,20
2		PODBUDOWA			
6	KNNR 6 0103-010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	430,00	430,00
7	KNNR 6 0111-020-050	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m2	430,00	430,00
8	KNNR 6 0113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	430,00	430,00
3		ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, NAWIERZCHNIE			
9	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15),na podsypce cementowo-piaskowej.	m	126,00	126,00
10	KNR 2-31I 0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	430,00	430,00
11	KNR 2-31I 0511-0101-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	8,00	8,00
12	KNR 2-31I 0407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm (kolor)na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	8,00	8,00
13	KNR 2-31I 0511-0301-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1,60	1,60
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14	KNR 9-26 0110-040	Wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu, o szerokości i wysokości rusztu 200mm . Klasa obciążenia D400.	m	7,00	7,00
15	kalkulacja własna	Miejsca postojowe dla rowerów , 4-miejscowe	szt	1,00	1,00

16	KNNR 1 0503-020-050	<i>Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii IV</i>	m2	60,00	60,00
17	KNNR 1 0507-010-050	<i>Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm</i>	m2	60,00	60,00
18	KNR 2-18W 0524-01-020	<i>Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem Wpust uliczny klasy C250. Przykanalik z rur PCV o śr. 160mm i dł.1,5m. Podłączenie do studni kanalizacyjnej.</i>	szt	1,00	1,00
19	KNR 2-31I 0701-03-040	<i>Poręczce ochronne modułowe , z rur ocynkowanych . W kolorze żółtym.</i>	m	30,00	30,00