
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45233161-5 Ścieżki piesze
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MOGIŁY NA SKAŁCE -MIEJSCE PAMIĘCI POMORDOWANYCH W II WOJNIE ŚWIATOWEJ
ADRES INWESTYCJI : NOWA SŁUPIA CZ. DZ. NR.2023 GM.NOWA SŁUPIA
INWESTOR : GMINA NOWA SŁUPIA
ADRES INWESTORA : RYNEK 15 26-006 NOWA SŁUPIA
BRANŻA : REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z.GROSS KL/20/90
DATA OPRACOWANIA : MAJ.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT I MODERNIZACJA MOGIŁY NA SKAŁCE -NOWA SŁUPIA						
1		45111200-0	ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1	SST-01	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie ogrodzenia z prętów stalowych -analogia	m		
			[3.7*2]+[16.7*2]	m	40.800	
					RAZEM	40.800
2 d.1	SST-01	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie chodnika z kostki betonowej -analogia	m ²		
			16.7*1.0	m ²	16.700	
					RAZEM	16.700
3 d.1	SST-01	KNR 4-01 0212-01	Demontaż zniszczonych fragmentów mogiły	m ³		
			1.791+0.687	m ³	2.478	
					RAZEM	2.478
4 d.1	SST-01	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż krzyża stalowego -analogia	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
5 d.1	SST-01	KNR-W 4-01 1401-04	Demontaż tablicy upamiętniającej	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
6 d.1	SST-01	TZKNBK I 0839-01	Przenoszenie zdemontowanego ogrodzenia w jednym poziomie na odl.do 10 m - miejsce demontażu zalesione	t		
			0.45	t	0.450	
					RAZEM	0.450
7 d.1	SST-01	TZKNBK I 0839-02	Przenoszenie zdemontowanego ogrodzenia - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 9	t		
			0.45	t	0.450	
					RAZEM	0.450
8 d.1	SST-01	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km /do złomowania/	t		
			0.45	t	0.450	
					RAZEM	0.450
9 d.1	SST-01	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14	t		
			0.45	t	0.450	
					RAZEM	0.450
10 d.1	SST-01	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 1 km /do utylizacji/	m ³		
			1.336+1.791+0.687	m ³	3.814	
					RAZEM	3.814
11 d.1	SST-01	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³		
			1.336+1.791+0.687	m ³	3.814	
					RAZEM	3.814
12 d.1	SST-01	KI	Utylizacja gruzu z rozbieranego chodnika, zniszczonych elementów mogiły i tablicy itp.	m ³		
			3.814	m ³	3.814	
					RAZEM	3.814
2		45453000-7	ROBOTY MODERNIZACYJNE			
2.1			MOGIŁA -modernizacja			
13 d.2. 1	SST-01	KNR 4-01 0104-02	Wykopy pod fundament	m ³		
			4.0*2.3*0.6	m ³	5.520	
					RAZEM	5.520
14 d.2. 1	SST-01	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich	m ³		
			4.0*2.3*0.2	m ³	1.840	
					RAZEM	1.840
15 d.2. 1	SST-01	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów	m ³		
			2.86	m ³	2.860	
					RAZEM	2.860
16 d.2. 1	SST-01	KNR-W 2-20 0102-02 analogia	Fundament o grubości 45 cm	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			[3.73*2.06*0.45]+[0.55*1.662*0.15]	m ³	3.595	
					RAZEM	3.595
17 d.2. 1	SST-01	KI	Modernizacja płyty mogiły wykonana z bloków kamiennych /marmur Bolechowice ciemny/-analogia	m ²		
			[7.684-0.624]+2.916+1.087	m ²	11.063	
					RAZEM	11.063
18 d.2. 1	SST-01	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia	m ²		
			11.063	m ²	11.063	
					RAZEM	11.063
19 d.2. 1	SST-01	KNR 0-29 0640-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych	m ²		
			11.063	m ²	11.063	
					RAZEM	11.063
20 d.2. 1	SST-01	KI	Płyta granitowa upamiętniająca z polerowanego granitu / z tekstem wyrytym na płycie	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
21 d.2. 1	SST-01	KI	Montaż krzyża stalowego z profilu zamkniętego ,kwadratowego /oksydowany na kolor ciemny grafit/	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
2.2		45233161-5	NAWIERZCHNIE			
22 d.2. 2	SST-01	KNR 2-31 0103-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		
			27.7	m ²	27.700	
					RAZEM	27.700
23 d.2. 2	SST-01	KNR 2-31 0302-03	Nawierzchnia z kostki bazaltowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			27.7	m ²	27.700	
					RAZEM	27.700
24 d.2. 2	SST-01	KNR 2-31 0404-04 analogia	Palisada bazaltowa	m		
			23.45	m	23.450	
					RAZEM	23.450
25 d.2. 2	SST-01	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
			25.915*0.2	m ³	5.183	
					RAZEM	5.183
26 d.2. 2	SST-01	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
			25.915*0.2	m ³	5.183	
					RAZEM	5.183
27 d.2. 2	SST-01	KNR 2-31 0103-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		
			12.435+13.48	m ²	25.915	
					RAZEM	25.915
28 d.2. 2	SST-01	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
			25.915*0.2	m ³	5.183	
					RAZEM	5.183
29 d.2. 2	SST-01	KI	Rozścielenie kory	dm ³		
			1295.75	dm ³	1295.750	
					RAZEM	1295.750
30 d.2. 2	SST-01	KNR 2-21 0302-04 analogia	Sadzenie roślin zimozielonych	szt.		
			70	szt.	70.000	
					RAZEM	70.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.3		45342000-6	OGRODZENIE			
31 d.2. 3	SST-01	KNR 19-01 0921-05	Remont istniejącego cokołu-analogia	m ²		
			23.76	m ²	23.760	
					RAZEM	23.760
32 d.2. 3	SST-01	KNR-W 2- 02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych cokołów	m ²		
			[40.8-1.2]*0.2*3	m ²	23.760	
					RAZEM	23.760
33 d.2. 3	SST-01	KNR 2-23 0403-05	Ogrodzenie z elementów z rur stalowych kwadratowych 1,5x1,5cm i wys.60cm -oksydowane na ciemny grafit lub malowane proszkowo/	m		
			[17.06*2+4.2*2]-1	m	41.520	
					RAZEM	41.520
34 d.2. 3	SST-01	KNR 2-23 0404-04	Ogrodzenia - furtka stalowa	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2.4			TRANSPORT MATERIAŁÓW NA MIEJSCE WBUDOWANIA /ogrodzenie i nawierzchnie ,roboty modernizacyjne/			
35 d.2. 4	SST-01	TZKNBK I 0701-01	Przewożenie taczkami cementu,piasku betonu itp. na odl.do 30 m w poziomie	m ³		
			5.606+4.813+6.753+0.789	m ³	17.961	
					RAZEM	17.961
36 d.2. 4	SST-01	TZKNBK I 0701-02	Przewożenie taczkami cementu,piasku betonu itp.- za każde dalsze 10 m w poziomie Krotność = 9	m ³		
			17.961	m ³	17.961	
					RAZEM	17.961
37 d.2. 4	SST-01	TZKNBK I 0802-01	Przenoszenie materiałów koniecznych przy robotach modernizacyjnych /mogiła/ w jednym poziomie na odl.do 10 m -teren zalesiony /bloki kamienne i kostka bazaltowa itp./	t		
			7.69+ 3.104+5.602	t	16.396	
					RAZEM	16.396
38 d.2. 4	SST-01	TZKNBK I 0802-02	Przenoszenie materiałów - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 9	t		
			16.396	t	16.396	
					RAZEM	16.396
39 d.2. 4	SST-01	TZKNBK I 0839-01	Przenoszenie fragmentów ogrodzenia na miejsce montażu w jednym poziomie na odl.do 10 m - miejsce montażu zalesione brak dojazdu/	t		
			0.479	t	0.479	
					RAZEM	0.479
40 d.2. 4	SST-01	TZKNBK I 0839-02	Przenoszenie ogrodzenia na miejsce montażu - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 9	t		
			0.479	t	0.479	
					RAZEM	0.479