


PRZEKRÓJ A-A skala 1:100




SZ1	(ISTNIEJĄCA ŚCIANA KOND. NADZIEMNEJ)– PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIANY
PROJ. TYNK STRUKTURALNY	
PROJ. STYROPIAN gr.14cm (0,031 W/mK)	
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	

ST1	(ISTNIEJĄCY STROPODACH) – PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STRODACHU
PROJ. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	
PROJ. PAPA PODKŁADOWA	
PROJ. STYROPAPA gr.17cm (0,032 W/mK)	
PROJ. GRUNT–EMULSJA ASFALTOWA	
ISTN. STROP	
TYNK CEM.–WAP.	

PG1	POSADZKA WG.RZUTU
WYLEWKA gr. 50mm	
FOLIA PVC gr.0,2mm	
STYROPIAN FS20 gr.100mm	
2xFOLIA PVC gr.0,2mm	
BETON B20 ZATARTY NA OSTRO 150mm	
PIASEK ZAGĘSZCZONY 200mm	
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY	

SF1	(ISTN. ŚCIANA FUNDAMENTOWA NAD GRUNTEM)– PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIANY
PROJ. TYNK MOZAIKOWY	
PROJ. STYROPIAN XPS gr.14cm (0,031 W/mK)	
PROJ. IZOLACJA BITUM.–KAUCZUK.	
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENT.	
TYNK CEM.–WAP.	

SF1'	(ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE)– PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIANY
PROJ. FOLIA KUBEŁKOWA	
PROJ. STYROPIAN XPS gr.14cm (0,031 W/mK)	
PROJ. IZOLACJA BITUM.–KAUCZUK.	
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENT.	
TYNK CEM.–WAP.	

<div><div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div><div><div>"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE</div><div>mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN</div><div>ul. 1-go MAJA 20 , 27-500 OPATÓW , tel. 607 250 262, e-mail : l.gardian@wp.pl</div></div></div>			
Temat:		TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO	
Branża:		Architektura	Numer rysunku: A-06
Nazwa rys.		PRZEKRÓJ A-A	
Inwestor:		Gmina Nowa Słupia Rynek Nr 15, 26 - 006 Nowa Słupia	Skala rysunku: 1:100
Adres obiektu:		dz. nr ewid. 1424/1, obręb: 260413_2.0010 Nowa Słupia ul. Kielecka 25, Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia	Data opracowania: Maj 2019
Projektant: (Architekt./Konstr.)		mgr inż. Witold Korus	Nr uprawnień: KL-237/94; KL-164/89
Opracował:		mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -
			Podpis: