


# RZUT PIWNICY skala 1:100



SF1

(ISTN. ŚCIANA FUNDAMENTOWA NAD GRUNTEM) -  
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIANY

PROJ. TYNK MOZAIKOWY

PROJ. STYROPIAN XPS gr.14cm (0,031 W/mK)

PROJ. IZOLACJA BITUM.-KAUCZUK.

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENT.

TYNK CEM.-WAP.



- PROJEKTOWANA PODŁOGA NA GRUNTCIE  
(UKŁAD PROJ. WARSTW WG. RYSUNKU PRZESZKROJU)

SF1'

(ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA W GRUNCIE) -  
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIANY


PROJ. FOLIA KUBEŁKOWA

PROJ. STYROPIAN XPS gr.14cm (0,031 W/mK)

PROJ. IZOLACJA BITUM.-KAUCZUK.

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENT.

TYNK CEM.-WAP.

 <b>"M&amp;G" USŁUGI PROJEKTOWE</b> mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATÓW, tel. 607 250 262, e-mail: lgardian@wp.pl	
<b>Temat:</b>	TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO
<b>Branża:</b>	Architektura
<b>Nazwa rys.</b>	RZUT PIWNICY
<b>Inwestor:</b>	Gmina Nowa Słupia Rynek Nr 15, 26 - 006 Nowa Słupia
<b>Adres obiektu:</b>	dz. nr ewid. 1424/1, obręb: 260413_2.0010 Nowa Słupia ul. Kielecka 25, Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia
<b>Projektant:</b> (Architekt./Konstr.)	mgr inż. Witold Korus
<b>Opracował:</b>	mgr inż. Łukasz Gardian
<b>Nr uprawnień:</b> KL-237/94; KL-164/89	<b>Nr uprawnień:</b> -
<b>Podpis:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Numer rysunku:</b> A-01	<b>Skala rysunku:</b> 1:100
<b>Data opracowania:</b> Maj 2019	