



# RZUT FUNDAMENTÓW skala 1:100



## UWAGI:

1. PODBICIE FUNDAMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 0,80m PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
2. PODBICIE FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ W KOLEJNOŚCI WG. NUMERACJI ODCINKÓW (OD NR 1 DO NR 4)
3. JEDNOCZEŚNIE MOŻNA WYKONYWAĆ PODBICIE ODCINKÓW OZNACZONYCH TYM SAMYM NUMEREM
4. ODCINKI Z KOLEJNYM NUMEREM MOŻNA PODBIJAĆ PO UPŁYWIE min. 3DNI

## ŚCIANA FUND. (PODBICIE)



<b>"M&amp;G" USŁUGI PROJEKTOWE</b> mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATÓW, tel. 607 250 262, e-mail: lgardian@wp.pl	
<b>Temat:</b>	TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO
<b>Branża:</b>	Konstrukcja
<b>Nazwa rys.</b>	RZUT FUNDAMENTÓW
<b>Inwestor:</b>	Gmina Nowa Słupia Rynek Nr 15, 26 - 006 Nowa Słupia
<b>Adres obiektu:</b>	dz. nr ewid. 1424/1, obręb: 260413_2.0010 Nowa Słupia ul. Kielecka 25, Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia
<b>Projektant:</b> (Architekt./Konstr.)	mgr inż. Witold Korus
<b>Opracował:</b>	mgr inż. Łukasz Gardian
<b>Nr uprawnień:</b> KL-237/94; KL-164/89	<b>Nr uprawnień:</b> -
<b>Podpis:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Numer rysunku:</b> K-01	<b>Skala rysunku:</b> 1:100
<b>Data opracowania:</b> Maj 2019	