

PRZEKRÓJ A-A

(PROJEKT WYKONAWCZY)

skala 1:100

ST1

BLACHA DACHÓWKOWA

ŁATY + KONTRŁATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKIEW

PG1

POSADZKA WG.RZUTU

GRES gr. 20mm/TARKET -2mm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA
DLA GRESU gr.50mm DLA TARKETU gr.70mm

FOLIA PVC gr.0,2mm

STYROPIAN EPS PODŁOGA gr.100mm
LAMBDA=0,031W/mK GĘSTOŚĆ 15kg/m³

2xPAPA TERMOZGRZEWAŁNA

PŁYTA BETONOWA B20-150mm ZBROJONA
WŁÓKNAMI Z WŁÓKNA SZKLANEGO

TLUCZEN O FRAKCJI 8-31,5-200mm
ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

PIASEK ZAGĘSZCZONY IS=0,99 GR.-200mm

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

PG2

POSADZKA WG.RZUTU

GRES gr. 20mm/TARKET -2mm


WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA OD 3 DO 5mm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA gr. 50-70mm
GRUBOSC DOSTOSOWAC DO WARSTW ROZBIÓRKOWYCH

ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY gr. 24cm

ISTNIEJĄCY TYNK CEM.-WAP.

 BIURO PROJEKTOWE	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATÓW, tel. 607 250 262, e-mail: l.gardian@wp.pl		
Temat:	PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH		
Branża:	Architektura / Konstrukcja	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rysunku: A-05
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ A-A		
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupii Ul. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia		Skala rysunku: 1:50
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 581/2, obręb: 260413_2.0021 Rudki Chelmowa 1, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		Data opracowania: Grudzień 2019
Projektant: (Architektura)	mgr inż. arch. Paweł Czamecki	Nr uprawnień: 171/SW00KK/2013	Podpis:
Projektant: (Konstrukcja)	mgr inż. Piotr Radek	Nr uprawnień: SWK0007/POOK/11	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis:



U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
4. Wszelkie instalacje oraz rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość wystąpienia zmian technologicznych i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac, wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.