


PRZEKRÓJ B-B

(PROJEKT WYKONAWCZY)

skala 1:50



ST1	BLACHA DACHÓWKOWA
	ŁATY + KONTRŁATY
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
	KROKIEW
ST2	ISTNIEJĄCA FOLIA PE
	WEŁNA MINERALNA 22CM
	ISTNIEJĄCA FOLIA PE
	BELKI DREWNIANE 16x20cm
	ISTN. OCIEPLENIE – STYROPIAN gr.10cm
	STROP ŻELBETOWY gr. 24cm
	TYNK CEM.-WAP.
PG1	POSADZKA WG.RZUTU
	GRES gr. 20mm/TARKET –2mm
	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA
	DLA GRESU gr.50mm DLA TARKETU gr.70mm
	FOLIA PVC gr.0,2mm
	STYROPIAN EPS PODŁOGA gr.100mm
	LAMBDA=0,031W/mK GĘSTOŚĆ 15kg/m3
	2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
	PŁYTA BETONOWA B20–150mm ZBROJONA
	WŁÓKNAMI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	TŁUCZEN O FRAKCJI 8–31,5–200mm
	ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE
	PIASEK ZAGĘSZCZONY IS=0,99 GR.–200mm
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

	"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE		
	mgr inż. ŁUKASZ GARDIAN		
ul. 1-go MAJA 20, 27-500 OPATÓW, tel. 607 250 262, e-mail: l.gardian@wp.pl			
Temat:		PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W RUDKACH	
Branża:	Architektura / Konstrukcja	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Numer rysunku: A-06
Nazwa rys.		PRZEKRÓJ A-A	
Inwestor:	Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupie Ul. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia		Skala rysunku: 1:100
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 581/2, obręb: 260413_2.0021 Rudki Chelmowa 1, Rudki, 26-006 Nowa Słupia		Data opracowania: Grudzień 2019
Projektant: (Architektura)	mgr inż. arch. Paweł Czamecki	Nr uprawnień: 171/SWOOKK/2013	Podpis:
Projektant: (Konstrukcja)	mgr inż. Piotr Radek	Nr uprawnień: SWK/0007/POOK/11	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Łukasz Gardian	Nr uprawnień: -	Podpis: