

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93296-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Słupia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Dębno oraz miejscowości Sosnówka -Gmina Nowa Słupia. Zadanie nr 1. Remont drogi gminnej w miejscowości...

Termin składania ofert: 2016-05-09

Numer ogłoszenia: 112402 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93296 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3177138.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Dębno oraz miejscowości Sosnówka -Gmina Nowa Słupia. Zadanie nr 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Sosnówka przysiółek Łąki dz. nr ew. 429 na dł. 560 mb. obejmuje zakres .Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym 0,56 km. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV i V -VI - 560,00 m2. Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - 50,00 m3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm -224,00 m3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 112,00 m3. Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej- warstwa wiążąca gr. po zagęszczeniu 2 cm - 1680,00 m2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, grubość po zagęszczeniu 3 cm 1680,00 m2. Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 6cm pobocza 2x0,5 szer. - 560,00 m2. Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 7 cm - zjazdy 70,00 m2. Zadanie nr 2.obejmuje zakres Remont drogi gminnej w miejscowości Dębno przysiółek Siedliszki dz. nr ew. 232 i 124 na dł. 150 mb. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym 0,15 km. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 gr. kat. I-IV i V-VI z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km -korytowanie 40 cm - 56,00 m3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 14,00 m3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna

0-63mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 28,00 m3. Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi głębokość 10 cm w gruncie kat III i IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na poboczach drogi - poszerzenie poboczy 4,50 m3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - poszerzenie poboczy - 45,00 m2. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 gr. kat. I-IV i V- VI z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - rów jednostronny- 72,80 m3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV i V- VI - 600,00 m2. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm - 42,00 m3. Przepusty rurowe pod drogami na ławie fundamentowej żwirowej - rury betonowe fi 50 - 6,00 mb. Przepusty rurowe pod drogami - ścianki czołowe dla rur fi 50- 2,00 szt. Przepusty rurowe pod drogami na ławie fundamentowej żwirowej - rury betonowe fi 40 - zjazdy 10,00 mb. Przepusty rurowe pod drogami - ścianki czołowe dla rur fi 40 - zjazdy 4,00 szt. Nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowej grysowej- warstwa wiążąca gr. po zagęszczeniu 2 cm - 450,00 m2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S , grubość po zagęszczeniu 4 cm 450,00 m2. Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 7cm pobocza 2x0,5 szer. 150,00 m2. Nawierzchnia z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 7cm-zjazdy 2x0,5 szer. 20,00 m2..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Dębno oraz miejscowości Sosnówka -Gmina Nowa Słupia. Zadanie nr 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,56 km. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 560 m2. Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 50m3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 224 m3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0 - 31,5mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm 112 m3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowej grysowej - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2 cm 1680 m2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, grubość po zagęszczeniu 3 cm 1680 m2. Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 6 cm pobocza 2x0,5 szer. 560 m2. Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - grubość po zagęszczeniu 7 cm - zjazdy 70 m2. Zadanie nr 2.obejmuje zakres Remont drogi gminnej w miejscowości Dębno przysiółek Siedliszki dz. nr ew. 232 i 124 na dł. 150 mb. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,15 km. Roboty ziemne wykonywane koparkami 0,40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - korytowanie 40 cm - 56m3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 14 m3. Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi głębokość 10 cm w gruncie kat. III i IV z transportem urobku na nasyp

samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na poboczach drogi - poszerzenie poboczy - 4,5 m³. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - poszerzenie poboczy (45x1 szer.)- 45m². Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - rów jednostronny - 72,8 m³. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 600 m². Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm - 42 m³. Przepusty rurowe pod drogami - ława fundamentowa żwirowa 0,45 m³. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50cm. - 6m. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50cm - 2 ściank. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa - 0,6 m³. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - 10m. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - 4 ściank. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowej grysowej - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 2 cm - 450 m². Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, grubość po zagęszczeniu 4 cm - 450 m². Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm pobocza 2x0,5 szer. - 150 m². Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm - zjazdy 2x0,5 szer. - 20 m².

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.10.2016.

W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 28.02.2017.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 09.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia, sekretariat pokój nr 11.

W ogłoszeniu powinno być: 13.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia, sekretariat pokój nr 11.

Z-ca Wójta Gminy

Włodzimierz Zaręba